

Кол-во,
м

кабель	сечение	проектная длина	примечание	
НРШМнг-LS	3x50	60	береговой	100,0
СПОВнг	3x50	22+18+15+15	ШПБ, 2обм тр., щит RSW	100,0
СПОВнг	3x120	23+8	генераторные	30,0
СПОВнг	3x35	18	1Щ	50,0
СПОВнг	3x25	15+15+12	1обм тр., комп RSW,	100,0
НРШМнг-LS	1x25	10	Ак батарея	100,0
СПОВнг	3x16	11	камб плита	50,0
СПОВЭнг	3x10	22	бак кран	50,0
СПОВнг	3x10	12	насос RSW	50,0
СПОВЭнг	2x10	6+2	24В BA2470-ПУС, ВАКЗ 2-40	50,0
СПОВнг	3x6	22+16+18	льдогенер., нас. произ. воды, 3Щ	100,0
СПОВнг-FRHF	3x6	18	осушит. насос	50,0
СПОВнг-FRHF	3x4	22	пожарный насос	50,0
СПОВнг	3x4	50+10	щиты освещ, стир. машина	100,0
СПОВЭнг	2x4	28+40	КСО, тифон, ГТС, АПС крана бак-корма	100,0
СПОВЭнг	3x2,5	28+3	корм кран, до шпилья	50,0
СПОВнг	3x2,5	25+53+12+20	щит шпилья, насосы МО, 2Щ	500,0
СПОВЭнг-FRHF	2x1,5	10	пож станц	100,0
СПОВЭнг-FRHF	2x1	10	пож станц	100,0
СПОВнг	3x1,5	1000		2000,0
СПОВЭнг	2x1,5	800		2000,0
СПОВЭнг	3x1	500		1000,0
СПОВнг	3x1	1000		2000,0
СПОВЭнг	2x1	1000		2000,0
СПОВнг	2x1	1000		2000,0

